

PRESUPUESTO

Urbanización UA-3b. El Álamo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES				
01.01	m2 LEVANTADO A MÁQUINA SOLADO DE ACERA	28.80	2.97	85.54
01.02	m LEVANTADO A MÁQUINA BORDILLO HORMIGÓN	24.00	2.47	59.28
01.03	m² FRESADO ASFALTO	1,234.02	0.72	888.49
01.04	m CORTE ASFALTO	469.10	0.47	220.48
TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES				1,253.79

PRESUPUESTO

Urbanización UA-3b. El Álamo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS				
02.01	m ² DESBROCE DEL TERRENO E=20 cm	5,376.00	0.65	3,494.40
02.02	m ³ EXCAVACIÓN TERRENO COMPACTO CAJEADO CALLES	1,310.73	2.54	3,329.25
02.03	m ² COMPACTADO Y PERFILADO CAJA	5,376.00	0.22	1,182.72
02.04	m ³ ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE	625.25	15.13	9,460.03
02.05	m ³ ZAHORRA ARTIFICIAL EN REPARACIÓN ZANJAS	10.00	16.17	161.70
02.06	m ³ ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE	230.00	11.94	2,746.20
TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS.....				20,374.30

PRESUPUESTO

Urbanización UA-3b. El Álamo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN RED DE SANEAMIENTO				
SUBCAPÍTULO 03.01 DEMOLICIONES				
03.01.01	m³ LEVANTADO A MÁQUINA FIRME HORM-ASFALTO/ACERA-HORM	311.38	12.36	3,848.66
03.01.02	ud DEMOLICIÓN IMBORNAL	8.00	23.99	191.92
03.01.03	ud DEMOL. POZO REGISTRO. LADRILLO MACIZO C/COMPRESOR	1.00	55.12	55.12
03.01.04	m CORTE ASFALTO	706.36	0.47	331.99
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 DEMOLICIONES.....				4,427.69
SUBCAPÍTULO 03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS				
03.02.01	m³ EXC. MECÁNICA POZOS SANEA. TERRENO DURO	394.24	12.50	4,928.00
03.02.02	m³ EXC. MECÁNICA ZANJAS SANEA. TERRENO DURO	3,159.16	11.25	35,540.55
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS				40,468.55
SUBCAPÍTULO 03.03 CONDUCTOS				
03.03.01	m TUBERÍA PVC ADEQUA SANECOR 250 S/GRAVILLA	497.00	34.57	17,181.29
03.03.02	m TUBERÍA PVC ADEQUA SANECOR 400 S/GRAVILLA	397.47	63.51	25,243.32
03.03.03	ud REGISTRO PVC ADEQUA SANECOR 250 ACOMETIDA EN PARCELA	22.00	39.29	864.38
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 CONDUCTOS				43,288.99
SUBCAPÍTULO 03.04 POZOS E IMBORNALES				
03.04.01	ud POZO REGISTRO D-1,1 m PROFUNDIDAD <1,80	10.00	338.51	3,385.10
03.04.02	ud POZO REGISTRO D-1,1 m PROFUNDIDAD 1,81-2,00 m	3.00	376.43	1,129.29
03.04.03	ud POZO REGISTRO D-1,1 m PROFUNDIDAD 2,01-2,30 m	4.00	447.45	1,789.80
03.04.04	ud POZO REGISTRO D-1,1 m PROFUNDIDAD 2,31-2,70 m	2.00	486.01	972.02
03.04.05	ud IMBORNAL 62x30x50 cm	36.00	77.35	2,784.60
03.04.06	ud CONEXIÓN 250mm A POZO ACTUAL	7.00	18.89	132.23
03.04.07	ud CONEXIÓN 400mm A POZO ACTUAL	2.00	24.32	48.64
03.04.08	ud CONEXIÓN NUEVO POZO A RED EXISTENTE	5.00	19.57	97.85
03.04.09	ud RECRECIDO O PUESTA EN ALTURA DE POZO CALZADA	16.00	28.01	448.16
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 POZOS E IMBORNALES.....				10,787.69

PRESUPUESTO

Urbanización UA-3b. El Álamo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 03.05 OBRA CIVIL REPOSICIONES R. SANEAMIENTO				
03.05.01	m³ ZAHORRA ARTIFICIAL EN REPARACIÓN ZANJAS	200.18	16.17	3,236.91
03.05.02	m³ HORMIGÓN HNE-20 N/mm² EN REPARACIONES DE CALZADAS	204.40	94.34	19,283.10
03.05.03	m³ HORMIGÓN HNE-20 N/mm² EN REPARACIONES DE ACERAS	3.96	94.34	373.59
03.05.04	m² ACERA BALDOSA CEMENTO 40x40 RUSTICA	33.00	18.19	600.27
03.05.05	m BORDILLO HORMIGÓN RECTO 17x28 cm TIPO III	33.00	12.05	397.65
03.05.06	m² PAVIMENTO MBC 4 cm (CAPA RODADURA) AC 16 surf D	1,021.96	14.19	14,501.61
03.05.07	m² EMULSIÓN ECI IMPRIMACIÓN	1,021.96	0.28	286.15
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 OBRA CIVIL REPOSICIONES R.				38,679.28
TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN RED DE SANEAMIENTO.....				137,652.20

PRESUPUESTO

Urbanización UA-3b. El Álamo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN ABASTECIMIENTO DE AGUA				
SUBCAPÍTULO 04.01 DEMOLICIONES				
04.01.01	m³ LEVANTADO A MÁQUINA FIRME HORM-ASFALTO/ACERA-HORM	14.64	12.36	180.95
04.01.02	ud SUPRESIÓN POZO DE REGISTRO	1.00	143.39	143.39
04.01.03	m CORTE ASFALTO	46.00	0.47	21.62
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 DEMOLICIONES.....				345.96
SUBCAPÍTULO 04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS				
04.02.01	m³ EXC. MECÁNICA POZOS ABAST. AGUA TERRENO DURO	323.90	12.50	4,048.75
04.02.02	m³ EXC. MECÁNICA ZANJAS ABAST.AGUA TERRENO DURO	290.89	11.25	3,272.51
04.02.03	m³ RELLENO ARENA RIO MECÁNICA C/APORTE (instalaciones)	39.48	26.68	1,053.33
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS				8,374.59
SUBCAPÍTULO 04.03 OBRAS DE FÁBRICA				
04.03.01	m² FÁB. LADRILLO PERFORADO 7 cm 1 pie para pozos reg.	42.95	28.01	1,203.03
04.03.02	m² ENFOSCADO FRATASADO M10 VERTICAL enfosc. pozos	42.95	9.62	413.18
04.03.03	ud TAPA DE REGISTRO DE FUNDICIÓN DÚCTIL D 400 TRÁFICO MEDIO	5.00	125.20	626.00
04.03.04	m³ HORMIGÓN HM-20/P/20 SOLERA CENTRAL horm. limpieza	3.13	131.70	412.22
04.03.05	m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/ Ila CIM. V. ENCOF. p/cimentac, anclajes	61.26	104.45	6,398.61
04.03.06	kg ACERO CORRUGADO B 500-S para cimentac. pozos y anclajes	2,265.64	1.05	2,378.92
04.03.07	ud PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO.	25.00	10.36	259.00
04.03.08	ud RECRECIDO O PUESTA EN ALTURA DE POZO CALZADA	12.00	29.81	357.72
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 OBRAS DE FÁBRICA.....				12,048.68

PRESUPUESTO

Urbanización UA-3b. El Álamo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 04.04 TUBERÍAS Y ACCESORIOS				
04.04.01	m TUBERÍA FUNDICIÓN Ø80 mm	16.00	25.97	415.52
04.04.02	m TUBERÍA FUNDICIÓN Ø100 mm	95.00	25.97	2,467.15
04.04.03	m TUBERÍA FUNDICIÓN Ø150 mm	111.00	44.72	4,963.92
04.04.04	ud EMPALME FD BE PN 16 Ø80	17.00	36.67	623.39
04.04.05	ud EMPALME FD BE PN 16 Ø100	16.00	40.86	653.76
04.04.06	ud EMPALME FD BE PN 16 Ø150	12.00	49.51	594.12
04.04.07	ud MANGUITO FD EE Ø100	1.00	46.30	46.30
04.04.08	ud MANGUITO FD EE Ø150	0.00	51.56	0.00
04.04.09	ud CODO FD BB PN 16 Ø80 1/4-1/32	2.00	59.14	118.28
04.04.10	ud CODO FD BB PN 16 Ø100 1/4-1/32	5.00	66.27	331.35
04.04.11	ud CODO FD BB PN 16 Ø150 1/4-1/32	4.00	76.97	307.88
04.04.12	ud TE FD EEB PN 16 jun. mec. Ø150	4.00	127.62	510.48
04.04.13	ud CARRETE BB VARIOS ANILLOS PN 16 Ø80	2.00	112.64	225.28
04.04.14	ud CARRETE BB VARIOS ANILLOS PN 16 Ø100	2.00	130.83	261.66
04.04.15	ud CARRETE BB VARIOS ANILLOS PN 16 Ø150	1.00	136.18	136.18
04.04.16	ud CONO REDUCCIÓN FD BB PN 16 Ø100	1.00	79.47	79.47
04.04.17	ud CONO REDUCCIÓN FD BB PN 16 Ø150	1.00	90.17	90.17
04.04.18	ud JUNTA DESMONTAJE FD DN 80 BE larga	2.00	89.10	178.20
04.04.19	ud JUNTA DESMONTAJE FD DN 100 BE larga	2.00	96.59	193.18
04.04.20	ud JUNTA DESMONTAJE FD DN 150 BE larga	1.00	105.15	105.15
04.04.21	ud VÁLVULA DESAGÜE PN10/16 Ø80 I	2.00	142.60	285.20
04.04.22	ud VÁLVULA AERACIÓN PN10/16 Ø100 I	2.00	272.07	544.14
04.04.23	ud VÁLVULA AERACIÓN PN10/16 Ø150 I	1.00	310.59	310.59

PRESUPUESTO

Urbanización UA-3b. El Álamo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.04.24	ud ENTRONQUE ACOMETIDA POZO			
		2.00	64.39	128.78
04.04.25	ud BAJA O CONDENA TUBERÍA GENERAL CON TAPÓN			
		2.00	443.43	886.86
04.04.26	m BANDA DE SEÑALIZACIÓN AGUA			
		213.00	0.23	48.99
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 TUBERÍAS Y ACCESORIOS.....				14,506.00
SUBCAPÍTULO 04.05 ACOMETIDAS				
04.05.01	ud ACOMETIDA COMPLETA CYII Ø30 RIEGO			
		1.00	286.87	286.87
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 ACOMETIDAS.....				286.87
SUBCAPÍTULO 04.06 OBRA CIVIL REPOSICIONES R. ABAST. AGUA				
04.06.01	m³ ZAHORRA ARTIFICIAL EN REPARACIÓN ZANJAS			
		9.48	16.17	153.29
04.06.02	m³ HORMIGÓN HNE-20 N/mm² EN REPARACIONES DE CALZADAS			
		11.30	94.34	1,066.04
04.06.03	m³ HORMIGÓN HNE-20 N/mm² EN REPARACIONES DE ACERAS			
		0.24	94.34	22.64
04.06.04	m² ACERA BALDOSA CEMENTO 40x40 RUSTICA			
		2.00	26.23	52.46
04.06.05	m BORDILLO HORMIGÓN RECTO 17x28 cm TIPO III			
		2.00	12.05	24.10
04.06.06	m² PAVIMENTO MBC 4 cm (CAPA RODADURA) AC 16 surf D			
		56.50	14.19	801.74
04.06.07	m² EMULSIÓN ECI IMPRIMACIÓN			
		56.50	0.28	15.82
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.06 OBRA CIVIL REPOSICIONES R.				2,136.09
SUBCAPÍTULO 04.07 HIDRANTES				
04.07.01	ud HIDRANTE D=80mm CONEXIONADO, CON ARQUETA Y TAPA			
		3.00	695.74	2,087.22
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.07 HIDRANTES				2,087.22
TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN ABASTECIMIENTO DE AGUA.....				39,785.41

PRESUPUESTO

Urbanización UA-3b. El Álamo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD				
SUBCAPÍTULO 05.01 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN				
05.01.01	m³ EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQ TEROMP C/TRANSP	79.04	14.99	1,184.81
05.01.02	m2 COMPACTACIÓN TERR CIELO ABIE MEC C/APORTE	24.70	13.90	343.33
05.01.03	m2 MALLA 10x10 cm D=8 mm	16.50	4.02	66.33
05.01.04	m³ HORMIGÓN HM-25/P/20/I V.MANUAL SOLERA	3.30	104.53	344.95
05.01.05	u CENTRO DE TRANSFORMACION PFS-48-1T	1.00	68,982.12	68,982.12
05.01.06	u TRANSFORMADOR TRIFÁSICO ACEITE MINERAL MT/BT 400KVA	1.00	22,485.99	22,485.99
05.01.07	u AUTOMATIZACION + TELEGESTION PLC	1.00	10,370.24	10,370.24
05.01.08	u IMPUESTO SOBRE GAS FLUORADO	1.00	248.00	248.00
05.01.09	u PUESTA A TIERRA DE PROTECCION (HERRAJES)	1.00	1,866.68	1,866.68
05.01.10	u PUESTA A TIERRA DE SERVICIO (NEUTRO)	1.00	1,475.66	1,475.66
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN..				107,368.11
SUBCAPÍTULO 05.02 MEDIA TENSIÓN				
05.02.01	m CANALIZ SUBT. 40x110 cm. 3 T160 mm 1 TRIT 40 mm 3(1x240)AI C/EXC	5.00	250.73	1,253.65
05.02.02	h MEDICIONES ELÉCTRICAS MEDIA TENSION Y CT	8.00	23.74	189.92
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 MEDIA TENSIÓN.....				1,443.57
SUBCAPÍTULO 05.03 RED DE DISTRIBUCIÓN BAJA TENSIÓN				
05.03.01	m CANALIZ SUBTERR BAJO CALZ 40x110cm 6 TUBO 160 mm C/ EXC.	9.00	79.05	711.45
05.03.02	m CANALIZ SUBTERR BAJO CALZ 40x110cm 3 TUBO 160 mm C/ EXC.	8.00	42.32	338.56
05.03.03	m CANALIZ SUBTERR BAJO TIERRA 40x110cm 6 TUBO 160 mm C/ EXC.	140.00	67.03	9,384.20
05.03.04	M CANALIZ SUBTERR BAJO TIERRA 40x110cm 2 TUBO 160 mm C/ EXC.	415.00	34.29	14,230.35
05.03.05	m CONDUCTOR XZ1(S)-AL 3x(1x240)+1x150 mm2	977.00	29.42	28,743.34
05.03.06	u CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDAD CPM3-D2/2-	12.00	1,165.59	13,987.08
05.03.07	u ARQUETA PREFABRICADA HORMIGON REGISTRO 81,5x90,5x120 cm	5.00	247.84	1,239.20
05.03.08	h MEDICIONES ELÉCTRICAS BAJA TENSIÓN	4.00	23.74	94.96
05.03.09	u LEGALIZACIÓN RED DE BAJA TENSION			

PRESUPUESTO

Urbanización UA-3b. El Álamo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1.00	605.86	605.86
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 RED DE DISTRIBUCIÓN BAJA				69,335.00
SUBCAPÍTULO 05.04 GESTIÓN DE RESIDUOS				
05.04.01	m3 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS	6.12	21.69	132.74
05.04.02	m3 CARGA Y TRANSP PLANTA RCD DE TIERRAS LIMPIAS<20 C/CARGA Y CANON	332.92	31.54	10,500.30
05.04.03	m3 CARGA/TRANSPORTE PLANTA RCD <20 km MAQ/CAM.ESCOMBRO MIXTO	6.12	23.37	143.02
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 GESTIÓN DE RESIDUOS.....				10,776.06
SUBCAPÍTULO 05.05 SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN				
05.05.01	m ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2	2.00	252.75	505.50
05.05.02	u ARMARIO PARA EPIS MEDIANO	4.00	23.94	95.76
05.05.03	u BOTIQUÍN DE URGENCIA	1.00	66.35	66.35
05.05.04	u VALLA DE OBRA REFLECTANTE	2.00	25.76	51.52
05.05.05	u VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES	30.00	8.17	245.10
05.05.06	u CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70	30.00	3.99	119.70
05.05.07	m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm	100.00	1.15	115.00
05.05.08	u CARTEL PVC. 220x300 mm. OBLIGACIÓN, PROHIB. Y ADVERT	5.00	4.93	24.65
05.05.09	u PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL	2.00	8.63	17.26
05.05.10	u SEÑAL STOP D=60cm SOBRE TRIPODE	2.00	21.72	43.44
05.05.11	u PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE	3.00	41.17	123.51
05.05.12	u PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO	5.00	6.65	33.25
05.05.13	u EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.	2.00	43.99	87.98
05.05.14	u EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO	2.00	108.75	217.50
05.05.15	u CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA	4.00	9.02	36.08
05.05.16	u CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO	4.00	3.56	14.24
05.05.17	u FILTRO RECAMBIO MASCARILLA	10.00	1.62	16.20
05.05.18	u OREJERAS PARA CASCO DE SEGURIDAD	2.00	5.26	10.52

PRESUPUESTO

Urbanización UA-3b. El Álamo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.05.19	u PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR	2.00	3.05	6.10
05.05.20	u GAFAS CONTRA IMPACTOS	4.00	2.68	10.72
05.05.21	u MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE	20.00	1.40	28.00
05.05.22	u JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA CON CORDÓN	20.00	0.31	6.20
05.05.23	u PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD	12.00	3.53	42.36
05.05.24	u CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE	12.00	2.76	33.12
05.05.25	u CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD	12.00	3.25	39.00
05.05.26	u FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR	4.00	5.59	22.36
05.05.27	u CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS	4.00	3.86	15.44
05.05.28	u PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS	4.00	2.92	11.68
05.05.29	u PAR GUANTES AISLANTES 10.000 V.	4.00	13.55	54.20
05.05.30	u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD	6.00	25.24	151.44
05.05.31	u PAR DE BOTAS AISLANTES	6.00	21.54	129.24
				129.24
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN.....				2,373.42
TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD.....				191,296.16

PRESUPUESTO

Urbanización UA-3b. El Álamo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO				
SUBCAPÍTULO 06.01 DEMOLICIONES				
06.01.01	m³ LEVANTADO A MÁQUINA FIRME HORM-ASFALTO/ACERA-HORM	6.42	12.36	79.35
06.01.02	ud CONEXIONADO RED ALUMB. PÚBLICO A ARQUETA	4.00	45.51	182.04
06.01.03	m CORTE ASFALTO	50.00	0.47	23.50
TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 DEMOLICIONES.....				284.89
SUBCAPÍTULO 06.02 OBRA CIVIL				
06.02.01	ud CIMENTACIÓN PIE BÁCULO + ARQUETA i/exc	18.00	193.23	3,478.14
06.02.02	ud ARQUETA DE REGISTRO CRUCES CALZADA i/exc	5.00	66.83	334.15
TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 OBRA CIVIL.....				3,812.29
SUBCAPÍTULO 06.03 FAROLAS				
06.03.01	ud COLUMNA DE 3,2 m	18.00	437.20	7,869.60
06.03.02	ud LUMINARIA 32 W leds	18.00	563.82	10,148.76
TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 FAROLAS.....				18,018.36
SUBCAPÍTULO 06.04 CANALIZACIONES Y CIRCUITOS				
06.04.01	m CANALIZACIÓN ALUMBRADO 1 PVC 90	556.94	6.59	3,670.23
06.04.02	m CANALIZACIÓN ALUMBRADO CRUCE 1 PVC 90	60.39	24.38	1,472.31
06.04.03	m CABLE 0,6-1KV DE 4x6 mm²	617.33	2.87	1,771.74
06.04.04	m CABLE AMARILLO-VERDE 1x16 mm²	632.33	2.12	1,340.54
06.04.05	m LINEA DE MANDO DE ALUMBRADO	632.33	1.53	967.46
06.04.06	ud TOMA DE TIERRA (PICA)	16.00	108.56	1,736.96
TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 CANALIZACIONES Y CIRCUITOS.				10,959.24

PRESUPUESTO

Urbanización UA-3b. El Álamo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 06.05 OBRA CIVIL REPOSICIONES R. ALUMBRADO PÚBLICO				
06.05.01	m³ ZAHORRA ARTIFICIAL EN REPARACIÓN ZANJAS	4.27	16.17	69.05
06.05.02	m³ HORMIGÓN HNE-20 N/mm² EN REPARACIONES DE CALZADAS	4.27	94.34	402.83
06.05.03	m³ HORMIGÓN HNE-20 N/mm² EN REPARACIONES DE ACERAS	4.00	94.34	377.36
06.05.04	m² ACERA BALDOSA CEMENTO 40x40 RUSTICA	4.00	26.23	104.92
06.05.05	m BORDILLO HORMIGÓN RECTO 17x28 cm TIPO III	5.00	12.05	60.25
06.05.06	m² PAVIMENTO MBC 4 cm (CAPA RODADURA) AC 16 surf D	21.38	14.19	303.38
06.05.07	m² EMULSIÓN ECI IMPRIMACIÓN	21.38	0.28	5.99
TOTAL SUBCAPÍTULO 06.05 OBRA CIVIL REPOSICIONES R.				1,323.78
SUBCAPÍTULO 06.06 LEGALIZACIONES				
06.06.01	ud LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	1.00	856.00	856.00
TOTAL SUBCAPÍTULO 06.06 LEGALIZACIONES				856.00
TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO.....				35,254.56

PRESUPUESTO

Urbanización UA-3b. El Álamo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN RED TELEFONÍA.				
SUBCAPÍTULO 07.01 DEMOLICIONES				
07.01.01	m³ LEVANTADO A MÁQUINA FIRME HORM-ASFALTO/ACERA-HORM	28.99	12.36	358.32
07.01.02	m CORTE ASFALTO	56.00	0.47	26.32
TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 DEMOLICIONES.....				384.64
SUBCAPÍTULO 07.02 ARQUETAS				
07.02.01	ud ARQUETA TIPO M TELEFONÍA c/2 cond 40 mm	13.00	60.58	787.54
07.02.02	ud ARQUETA TIPO H TELEFONÍA	4.00	324.40	1,297.60
07.02.03	ud ARQUETA TIPO D TELEFONÍA	2.00	592.58	1,185.16
07.02.04	ud PEDESTAL p/armario	2.00	198.87	397.74
07.02.05	ud ARMARIO URBANIZACIONES	2.00	135.34	270.68
TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 ARQUETAS.....				3,938.72
SUBCAPÍTULO 07.03 CANALIZACIONES				
07.03.01	m CANALIZACIÓN 2 PVC 63 mm	498.00	24.36	12,131.28
07.03.02	m CANALIZACIÓN 2 PVC 110 mm	549.00	32.56	17,875.44
TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 CANALIZACIONES.....				30,006.72
SUBCAPÍTULO 07.04 OBRA CIVIL REPOSICIONES R. TELEFONÍA				
07.04.01	m³ ZAHORRA ARTIFICIAL EN REPARACIÓN ZANJAS	19.04	16.17	307.88
07.04.02	m³ HORMIGÓN HNE-20 N/mm² EN REPARACIONES DE CALZADAS	19.04	94.34	1,796.23
07.04.03	m³ HORMIGÓN HNE-20 N/mm² EN REPARACIONES DE ACERAS	3.22	94.34	303.77
07.04.04	m² ACERA BALDOSA CEMENTO 40x40 RUSTICA	26.84	26.23	704.01
07.04.05	m BORDILLO HORMIGÓN RECTO 17x28 cm TIPO III	19.40	12.05	233.77
07.04.06	m² PAVIMENTO MBC 4 cm (CAPA RODADURA) AC 16 surf D	95.20	14.19	1,350.89
07.04.07	m² EMULSIÓN ECI IMPRIMACIÓN	95.20	0.28	26.66
TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 OBRA CIVIL REPOSICIONES R.				4,723.21
TOTAL CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN RED TELEFONÍA.....				39,053.29

PRESUPUESTO

Urbanización UA-3b. El Álamo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 08 FIRMES Y PAVIMENTOS				
08.01	m ² EMULSIÓN ECI IMPRIMACIÓN	3,591.43	0.28	1,005.60
08.02	m ² EMULSIÓN ECR-0 CURADO Y ADHERENCIA	5,193.72	0.27	1,402.30
08.03	m ² PAVIMENTO MBC 4 cm (CAPA BASE) AC 32 base G	3,591.43	13.78	49,489.91
08.04	m ² PAVIMENTO MBC 4 cm (CAPA RODADURA) AC 16 surf D	5,128.84	14.19	72,778.24
08.05	m ³ HORMIGÓN HNE-20 N/mm ² EN CALZADAS	521.61	94.34	49,208.69
08.06	m ³ HORMIGÓN HNE-20 N/mm ² EN ACERAS	176.42	94.34	16,643.46
08.07	m ² ACERA BALDOSA CEMENTO 40x40 RUSTICA	2,377.80	18.19	43,252.18
08.08	m ² ACERA BALDOSA TÁCTIL BOTONES 20X20	108.52	18.19	1,973.98
08.09	m BORDILLO HORMIGÓN RECTO 14x20 cm TIPO IV	27.70	8.59	237.94
08.10	m BORDILLO HORMIGÓN RECTO 17x28 cm TIPO III	617.32	12.05	7,438.71
08.11	m BORDILLO HORMIGÓN 17x28 y 17x17cm FORM.VADO PEATONES TIPO IX-A	33.00	12.82	423.06
08.12	m BORDILLO HORMIGÓN 17x28 y 17x17cm FORM.VADO PEATONES TIPO IX-B	33.00	12.82	423.06
08.13	m BORDILLO HORMIGÓN RECTO 17x17cm FORM.VADO PEATONES TIPO IX-C	88.00	12.82	1,128.16
08.14	m ³ HORMIGÓN HNE-20 N/mm ² EN REPARACIONES DE CALZADAS	10.00	94.34	943.40
08.15	m ³ HORMIGÓN HNE-20 N/mm ² EN REPARACIONES DE ACERAS	5.00	94.34	471.70
TOTAL CAPÍTULO 08 FIRMES Y PAVIMENTOS.....				246,820.39

PRESUPUESTO

Urbanización UA-3b. El Álamo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 09 ZONA VERDE				
SUBCAPÍTULO 09.01 RED DE RIEGO				
09.01.01	ud ACOMETIDA COMPLETA CYII Ø30 para red riego	1.00	304.20	304.20
09.01.02	ud ARMARIO 650x500x200mm CYII FIBRA VIDRIO 30 mm para red riego	1.00	117.83	117.83
09.01.03	ud CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 30mm para red riego	1.00	226.90	226.90
09.01.04	ud BANCADA Y ALZADO DE MURO PARA ALOJAR ARMARIO A-2 CYII	1.00	117.49	117.49
09.01.05	ud ACOMETIDA A LA RED DE RIEGO con arqueta con tapa	1.00	72.39	72.39
09.01.06	ud BOCA RIEGO TIPO "MADRID" 40mm	1.00	211.94	211.94
09.01.07	ud ARQUETA DE PLÁSTICO	2.00	14.01	28.02
09.01.08	m CABLE ELÉCTRICO ANTIHUMEDAD 2x1	127.10	1.23	156.33
09.01.09	ud PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 6 ESTACIONES	1.00	154.79	154.79
09.01.10	ud ELECTROVÁLVULA 3/4"	4.00	44.40	177.60
09.01.11	m ZANJA PARA RED DE RIEGO	149.40	1.28	191.23
09.01.12	m CANALIZACIÓN 1 MACARRÓN PVC 80	149.40	2.70	403.38
09.01.13	m TUBERÍA GOTEROS INTERLÍNEA 0,3 m	103.10	2.05	211.36
09.01.14	m TUBERÍA POLIETILENO D= 20 mm PRESIÓN	252.40	3.32	837.97
09.01.15	m TUBERÍA POLIETILENO D= 32 mm PRESIÓN	119.10	4.23	503.79
TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 RED DE RIEGO.....				3,715.22

PRESUPUESTO

Urbanización UA-3b. El Álamo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 09.02 ACABADOS Y PLANTACIONES				
APARTADO 09.02.01 ACABADOS PASEO				
09.02.01.01	m³ GRAVILLA CALIZA MACHACADA	44.43	13.84	614.91
09.02.01.02	m ACERO S275 EN LÍMITES PASEO	281.72	6.05	1,704.41
09.02.01.03	m² COMPACTADO Y PERFILADO CAJA	444.28	0.92	408.74
TOTAL APARTADO 09.02.01 ACABADOS PASEO.....			2,728.06	
APARTADO 09.02.02 PLANTACIONES				
09.02.02.01	ud ACER NEGUNDO 14/16 CONTAINER	16.00	47.25	756.00
09.02.02.02	m³ TIERRA VEGETAL DE CABEZA	18.80	14.77	277.68
09.02.02.03	m³ ABONO ORGÁNICO	5.50	35.10	193.05
09.02.02.04	ud LAURUS NOBILIS 0,80-1,00 m ALTURA	10.00	32.49	324.90
09.02.02.05	ud PRUNUS LAUROCERASUS 0,60-0,80	10.00	22.91	229.10
09.02.02.06	ud PYRACANTHA SPP 0,60-0,80 m ALTURA	10.00	10.22	102.20
09.02.02.07	ud COTONEASTER LACTEUS 0,60-0,80 m	10.00	13.42	134.20
09.02.02.08	ud FORSYTHIA INTERMEDIA 0,60-0,80	10.00	18.96	189.60
09.02.02.09	ud ROSA SPP PIE ALTO 1,20-1,50 m	10.00	17.12	171.20
TOTAL APARTADO 09.02.02 PLANTACIONES			2,377.93	
TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 ACABADOS Y PLANTACIONES.....			5,105.99	
TOTAL CAPÍTULO 09 ZONA VERDE.....			8,821.21	

PRESUPUESTO

Urbanización UA-3b. El Álamo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 10 MOBILIARIO Y SEÑALES DE TRÁFICO				
10.01	ud PAPELERA MODELO AVENIDA	11.00	77.91	857.01
10.02	ud BANCO DE MADERA LISTONES 250 cm	3.00	307.81	923.43
10.03	ud BANCO DE MADERA LISTONES 75 cm	3.00	230.78	692.34
10.04	m ² SUPERFICIE REALMENTE PINTADA paso peat,stop,ceda	146.78	13.40	1,966.85
10.05	ud FLECHA DIRECCIONAL PINTADA	4.00	17.25	69.00
10.06	m MARCA VIAL 15 cm recinto RSU	16.25	0.54	8.78
10.07	ud MARCAJE APARCAMIENTO PMR	2.00	35.93	71.86
10.08	ud SEÑAL CUADRADA 60x60 cm NIVEL 2	18.00	167.03	3,006.54
10.09	ud SEÑAL RECTANGULAR 80x40 cm NIVEL 2 hidrante	3.00	170.45	511.35
10.10	ud SEÑAL OCTOGONAL 90 NIVEL 2	2.00	219.91	439.82
10.11	ud SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 2	2.00	165.53	331.06
10.12	ud SEÑAL TRIANGULAR P 90 NIVEL 2	3.00	149.78	449.34
TOTAL CAPÍTULO 10 MOBILIARIO Y SEÑALES DE TRÁFICO.....				9,327.38

PRESUPUESTO

Urbanización UA-3b. El Álamo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD				
11.01	ud SEGURIDAD Y SALUD			
		1.00	6,496.86	6,496.86
	TOTAL CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD.....			6,496.86

PRESUPUESTO

Urbanización UA-3b. El Álamo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 12 GESTIÓN RESIDUOS				
SUBCAPÍTULO 12.01 RCDs SUCIO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerámico)				
APARTADO 12.01.01 RCDs SUCIO SANEAMIENTO (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerám)				
12.01.01.01	m³ CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS SUCIOS EN CAMIÓN	411.16	1.89	777.09
12.01.01.02	m³ TRANSPORTE DE RCDs SUCIOS EN CAMIÓN DE 40 A 60 km	411.16	5.14	2,113.36
12.01.01.03	m³ CANON VERTIDO RCDs NO PELIGROSO INERTE SUCIO	411.16	5.35	2,199.71
TOTAL APARTADO 12.01.01 RCDs SUCIO SANEAMIENTO				5,090.16
APARTADO 12.01.02 RCDs SUCIO ABAST. AGUA (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerám)				
12.01.02.01	m³ CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS SUCIOS EN CAMIÓN	37.08	1.89	70.08
12.01.02.02	m³ TRANSPORTE DE RCDs SUCIOS EN CAMIÓN DE 40 A 60 km	37.08	5.14	190.59
12.01.02.03	m³ CANON VERTIDO RCDs NO PELIGROSO INERTE SUCIO	37.08	5.35	198.38
TOTAL APARTADO 12.01.02 RCDs SUCIO ABAST. AGUA				459.05
APARTADO 12.01.03 RCDs SUCIO RESTO OBRA (hormigón, ladrillo, teja y mat. cerám)				
12.01.03.01	m³ CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS SUCIOS EN CAMIÓN	72.90	1.89	137.78
12.01.03.02	m³ TRANSPORTE DE RCDs SUCIOS EN CAMIÓN DE 40 A 60 km	72.90	5.14	374.71
12.01.03.03	m³ CANON VERTIDO RCDs NO PELIGROSO INERTE SUCIO	72.90	5.35	390.02
TOTAL APARTADO 12.01.03 RCDs SUCIO RESTO OBRA				902.51
TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 RCDs SUCIO (hormigón, ladrillo,				6,451.72
SUBCAPÍTULO 12.02 RCDs TIERRAS, ARENAS Y PIEDRAS DE LA EXCAVACIÓN				
APARTADO 12.02.01 RCDs TIERRAS, ARENAS, PIEDRAS SANEAMIENTO				
12.02.01.01	m³ CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CAMIÓN	691.59	0.77	532.52
12.02.01.02	m³ TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN DE 40 A 60 km	691.59	5.14	3,554.77
12.02.01.03	m³ CANON VERTIDO RCDs TIERRAS Y PIEDRAS LIMPIO	691.59	1.61	1,113.46
TOTAL APARTADO 12.02.01 RCDs TIERRAS, ARENAS,				5,200.75

PRESUPUESTO

Urbanización UA-3b. El Álamo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 12.02.02 RCDs TIERRAS, ARENAS, PIEDRAS ABAST. AGUA				
12.02.02.01	m³ CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CAMIÓN	100.01	0.77	77.01
12.02.02.02	m³ TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN DE 40 A 60 km	100.01	5.14	514.05
12.02.02.03	m³ CANON VERTIDO RCDs TIERRAS Y PIEDRAS LIMPIO	100.01	1.61	161.02
TOTAL APARTADO 12.02.02 RCDs TIERRAS, ARENAS,				752.08
APARTADO 12.02.03 RCDs TIERRAS, ARENAS, PIEDRAS RESTO OBRA				
12.02.03.01	m³ CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CAMIÓN	3,549.31	0.77	2,732.97
12.02.03.02	m³ TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN DE 40 A 60 km	3,549.31	5.14	18,243.45
12.02.03.03	m³ CANON VERTIDO RCDs TIERRAS Y PIEDRAS LIMPIO	3,549.31	1.61	5,714.39
TOTAL APARTADO 12.02.03 RCDs TIERRAS, ARENAS,				26,690.81
TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 RCDs TIERRAS, ARENAS Y				32,643.64
TOTAL CAPÍTULO 12 GESTIÓN RESIDUOS.....				39,095.36

PRESUPUESTO

Urbanización UA-3b. El Álamo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 13 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD				
13.01	ud ENSAYO DE PLACA DE CARGA	10.00	107.00	1,070.00
13.02	ud ENSAYO DENSIDAD "IN SITU" ISOTOPOS RAD	10.00	8.56	85.60
13.03	ud ENSAYO CARACTERIZACIÓN SUELO	2.00	214.00	428.00
13.04	ud ENSAYO RESISTENCIA HORMIGÓN, 4 PROBETAS	12.00	51.36	616.32
13.05	ud INSPECCIÓN SANEAMIENTO CON MÁQUINA ROBOTIZADA	1.00	856.00	856.00
TOTAL CAPÍTULO 13 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD				3,055.92
TOTAL				778,286.83